



**COMUNE DI CASTILENTI**  
**(PROVINCIA di TERAMO)**

*SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA*

---

**PRATICA EDILIZIA N. 4131/2023**

*Prot. n. 1799*

*Data 22/03/2023*

**AUTORIZZAZIONE N. 10 PER LAVORI SU SUOLO PUBBLICO  
COMUNALE**

Vista la domanda di autorizzazione presentata in data 08/03/2023 con protocollo n. 0001482 da:  
Ditta ITALGAS S.P.A. (C.F.00489490011) con sede nel Comune di TORINO (TO) in VIA XX  
SETTEMBRE 41, , con allegato progetto, redatto da: Ing. Marroni Federico, per l'esecuzione dei  
lavori di: DERIVAZIONE UTENZE NEL COMUNE DI CASTILENTI - RICHIEDENTE  
LEONE REMO ubicati in VIALE FINO n.7;

Accertato che il richiedente ha titolo per richiedere la suddetta autorizzazione;

VISTI gli atti tecnico-progettuali allegati alla domanda stessa;

VISTI gli atti istruttori, con particolare riferimento a quelli dell'Ufficio Tecnico Comunale;

VISTO il D.Lgs n. 285 del 30/04/1992 e relativo regolamento di attuazione ;

VISTI gli strumenti urbanistici comunali - sia generali che attuativi - vigenti, nonché i  
regolamenti comunali di edilizia ed igiene, di polizia;

VISTE le norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti, di prevenzione degli incendi, di  
tutela ambientale, paesistica, architettonica ed archeologica;

DATO ATTO, altresì , che l'efficacia della presente autorizzazione è subordinata all'assolvimento  
da parte della Ditta richiedente degli eventuali adempimenti prescritti ed indicati nella relativa  
comunicazione di avvenuto rilascio

**C O N C E D E**

Ditta ITALGAS S.P.A. (C.F. 00489490011 ) con sede nel Comune di TORINO (TO) in VIA XX  
SETTEMBRE 41, di eseguire i lavori di: IMPIANTO DERIVAZIONE UTENZE NEL  
COMUNE DI CASTILENTI - RICHIEDENTE LEONE REMO in VIALE FINO, *in deroga alle  
prescrizioni dell'art. 28 del Nuovo Codice della Strada e dell'art. 66 del regolamento di  
esercizio,* sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di edilizia e di urbanistica, di  
igiene, di polizia locale, di circolazione, di sicurezza del lavoro ed in conformità al progetto  
presentato, nonché alle prescrizioni sotto riportate e fatti salvi i diritti dei terzi.

L'inizio lavori dovrà avvenire entro sei mesi dalla data del rilascio della presente  
autorizzazione e quindi entro la data del 22/09/2023, pena la decadenza della autorizzazione  
stessa;

Il termine di ultimazione dei lavori, non può essere superiore ad un anno e quindi gli stessi  
andranno ultimati entro la data del 22/03/2024, se non ultimati nel termine stabilito dovrà essere  
richiesta una nuova autorizzazione per la parte non ultimata.

**PRESCRIZIONI TECNICHE PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE**

I lavori dovranno essere realizzati conformemente alle disposizioni tecniche appresso riportate:

- Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere informato il personale incaricato alla sorveglianza e predisposta la prescritta segnaletica dei lavori in corso, che dovrà rimanere in sito fino al completamento dei ripristini.

- ❑ Dovranno essere rispettate le Norme del Nuovo Codice della Strada in particolare quelle relative alla segnaletica mobile, alla visibilità diurna o notturna del cantiere e del Personale addetti ai lavori.
- ❑ L'esecuzione di attraversamenti trasversali e longitudinali con condutture, tubazioni o cavi deve essere di norma eseguita con sistemi che non comportino effettuazioni di scavi a cielo aperto (perforazione direzionale, perforazione guidata, trivellazione orizzontale controllata o tecnologie equivalenti).
- ❑ Si prescrive il rispetto di idonee procedure di consultazione ed il coordinamento con gli Enti e/o società proprietarie dei sottoservizi, in particolare si sottolinea la necessità di valutare le interferenze delle opere in progetto con le infrastrutture gas esistenti e le eventuali prescrizioni formulate in esito alla fase di rilascio dei nulla osta.
- ❑ Durante l'esecuzione dei lavori in corrispondenza di bivi o curve dovranno essere impiegati operai pilota per la disciplina e la sicurezza del traffico pedonale e veicolare; altre disposizioni potranno essere impartite dal personale di sorveglianza in corso d'opera.
- ❑ Eventuali pozzetti di servizio vanno posti categoricamente fuori dalla sede stradale e non debbono essere manomesse le opere d'arte stradali.
- ❑ La pavimentazione dovrà essere tagliata a bordi netti con apposita macchina operatrice; il riempimento degli scavi, sia quelli sulla sede stradale che quelli in banchina, dovranno essere eseguiti esclusivamente con misto di frantoio cementato con Kg. 70/mc di cemento.
- ❑ La condotta idrica e/o le tubazioni dovranno essere poste ad almeno mt. 1.00 di profondità misurata dall'estradosso del cavo al piano viabile esistente ed inserita in apposito controtubo di adeguato diametro atto a garantire che future possibili riparazioni non comportino manomissioni del piano viabile.
- ❑ Il ripristino della pavimentazione dovrà essere eseguito non appena completati i riempimenti degli scavi, con particolare urgenza per gli attraversamenti trasversali, con strato di bynder dello spessore di cm.10 sullo scavo e tappetino di cm. 3 per una larghezza minima di mt. 3 ed eseguito a raso, previa scarifica della pavimentazione esistente, senza creare dossi sul piano viabile. Maggiori o minori larghezze dovute a particolari esigenze saranno concordate sul posto con il responsabile dell'ufficio tecnico.
- ❑ La banchina stradale in terra deve essere ripristinata per uno spessore di cm. 20.
- ❑ Per il periodo di mesi 6 (sei) si dovrà provvedere, a spese e cura del concessionario, ad una idonea ed efficiente manutenzione della pavimentazione ripristinata, non escludendo il rifacimento di tutti i lavori eseguiti;
- ❑ Copia della presenta dovrà essere tenuta sul luogo dei lavori ed esibita a richiesta del personale di sorveglianza degli Enti preposti al controllo;
- ❑ Il titolare del Nulla Osta terrà indenne l'Ente da qualsiasi pretesa e molestia, anche giudiziaria, che per dato o fatto del Nulla Osta potesse provenirle da terzi;
- ❑ La presente autorizzazione viene rilasciata ed è da ritenersi valida sotto la specifica condizione che i disegni, così come tutti gli elaborati di progetto, corrispondano a verità. In caso contrario essa è da ritenersi nulla e non efficace.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA  
(Geom. Biagio Lupinetti)

Per diritti € 30,00